# ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

সূত্রঃ প্রশা-২০৮/_____/২০২৬ তারিখ_____নভেম্বর ২০২৬

## দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এই প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক এবং এডমিনস্ট্রেটিভ বিল্ডিংসমূহের এক্সটেরিওর ওয়ালে ওয়েদারকোটিং করণ এর লক্ষ্যে প্রকৃত ঠিকাদারের নিকট হতে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

| ক্রমিক | স্থান | পরিমান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | কলেজ ভবন | ২৯,৫০০ স্কয়ার ফিট | |
| ২. | অডিটোরিয়াম | ৭,০০০ স্কয়ার ফিট | |
| ৩. | স্কুল ভবন | ৪১,০০০ স্কয়ার ফিট | |
| ৪. | এডমিন ভবন | ৫,০০০ স্কয়ার ফিট | |
| ৫. | ইংলিশ ভবন | ১৯,৫০০ স্কয়ার ফিট | |
| **সর্বমোট** | | **১,০২,০০০** স্কয়ার ফিট | |

**বিবরণঃ**

১। উক্ত বিল্ডিং সমূহের বাহিরের দেওয়ালের সম্পূর্ণ ওয়েদার কোট পেইন্টিং কাজ (Surface Preparation, Putty, Sealer & Weather Coat)।

২। ভবনের বাহিরের দেওয়ালে ঘষা-মাজার পাথর (Rubbing Stone), তারের ব্রাশ ও স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে পূর্বের আলগা রং, ছত্রাক (Fungus), শেওলা, ড্যাম্প ও ময়লা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার এবং ধৌত করা।

৩। দেওয়াল শুকানোর পর ছোট ফাটল, পিনহোল এবং অমসৃণ স্থানগুলোতে অনুমোদিত মানের এক্সটেরিয়র ওয়াল পুটি (Exterior Wall Putty) প্রয়োগ করে পুনরায় ঘষে মসৃণ করা। অতঃপর প্রস্তুতকৃত দেওয়ালে ১ (এক) কোট অনুমোদিত ব্র্যান্ডের এক্সটেরিয়র ওয়াল সিলার (Exterior Sealer) এবং প্রতিষ্ঠানের পছন্দ ও অনুমোদিত কালার শেড অনুযায়ী ২ (দুই) কোট Berger WeatherCoat Smooth / Anti-Dirt (বা সমমানের) পেইন্ট রোলার ও ব্রাশের সাহায্যে সুষমভাবে প্রয়োগ করা। এর মধ্যে সব উচ্চতায় কাজের জন্য বাঁশ/স্টিলের স্ক্যাফোল্ডিং (Scaffolding) বা ঝুলা, সেফটি ব্যবস্থা, জানালার গ্লাস/ফিক্সচার সুরক্ষা এবং কাজ শেষে সাইট পরিষ্কার করা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত।

**শর্তাবলীঃ**

১। প্রকৃত ঠিকাদারগণ দরপত্র নিজস্ব প্যাডে আগামী ২৫/১১/২০২৬ তারিখ থেকে ০৫/১২/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ০৮০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ১৭০০ ঘটিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ১নং গেইটে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে মুখ বন্ধ খামে ২০০০ টাকাসহ জমা দিবেন (খামের উপরে অবশ্যই "কাজের শিরোনাম" লিখে দিবেন)।

২। দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ ও সময়ঃ ০৬/১২/২০২৬ তারিখ ১২৩০ ঘটিকায় (দরদাতাদের উপস্থিতিতে, যদি কেউ উপস্থিত থাকেন)।

৩। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শিয়ে যে কোন দরপত্র গ্রহণ, পরিবর্তন অথবা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন এবং সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণে বাধ্য নহেন।

৪। কাজ হস্তান্তর করার সময় মোট বিলের ১০% পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য জামানত হিসেবে জমা থাকবে।

৫। কার্যাদেশ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে প্রতি দিনের জন্য ০১% হারে জরিমানা ধার্য করা হবে।

**অধ্যক্ষ**